

---

## OPRAVY A POKLÁDKA ŽIVIČNÝCH POVRCHŮ, ZÁMKOVÉ DLAŽBY ZEMNÍ PRÁCE

---

Určeno pro: Obec Říčany, Ing. Jan Studený - starosta

### CENOVÁ NABÍDKA

#### dokončení kanalizace Marečkova louka

1. Přípravné práce – bourání zídky vč. základy, odbagrování, odvoz materiálu kolem budovy, bagrování přípojek elektřina – zásyp, dovoz hlíny – Knínice, odvoz mater. – skládka, terénní úpravy
  - Cena činí 137 800,- Kč bez DPH
2. Přípojky svody střecha – roura KG Ø 125 – výkop hl. 0,5, odvoz, zásyp, hutnění, drť 0/4, položení trub Ø 125, dl. 1x přípojky 2 bm vč. usazení sifonů
  - Cena za 8 ks činí 22 540,- Kč bez DPH
3. Přípojky – splašková kanalizace – roura KG Ø160, výkop hl. 1,5 bm, odvoz, zásyp, hutnění, drť 0/4, položení trub Ø 160, 1x přípojky 1,5 bm, vč. usazení revizních šachet a vč. poklopů
  - Cena za 7 ks činí 41 300,- Kč bez DPH
4. Zemní práce JCB 3 CX
  - Cena činí 18 500,- Kč bez DPH
5. Nový parkový obrubník do betonu
  - Cena za 87 bm činí 33 060,- Kč bez DPH
6. Okapový chodník – vč. konstrukce, vč. nopové folie, dlažba 50x50x5 cm do drtě 2/4
  - Cena za 15 m<sup>2</sup> činí 15 000,- Kč bez DPH
7. Kontrolní šachty – dešťová kanalizace Ø 200 vč. poklopů
  - Cena za 2x činí 3 000,- Kč bez DPH
8. Kontrolní šachty – dešťová kanalizace Ø 300 vč. poklopů
  - Cena za 3x činí 10 500,- Kč bez DPH

---

**Cena celkem bez DPH: 281 700,-- Kč**

**Cena celkem s DPH: 340 857,-- Kč**

---

**OPRAVY A POKLÁDKA ŽIVIČNÝCH POVRCHŮ, ZÁMKOVÉ DLAŽBY  
ZEMNÍ PRÁCE**

## CENOVÁ NABÍDKA

### víceúčelové sportovní hřiště Marečkova louka

1. HŘIŠTĚ – odkopání, odvoz v obci, konstrukce – štěrk 32/63 – 15 cm, 0/32 – 15 cm, drt 0/4 – 3 cm
  - Cena za 1 376 m<sup>2</sup> činí 688 000,- Kč bez DPH
2. Nový chodníkový obrubník do betonu
  - Cena za 150 bm činí 60 000,- Kč bez DPH
3. Základové patky na oplocení – výkop, odvoz, usazení trub KG Ø 200 do betonu hl. 80 cm
  - Cena za 52 ks m<sup>2</sup> činí 156 000,- Kč bez DPH
4. Odvodnění plochy – drenážní trubky Ø 150, výkop, odvoz, položení, zásyp štěrk 16/32
  - Cena za 150 bm činí 37 500,- Kč bez DPH
5. Osvětlení hřiště – výkop, položení chráničky, zásyp drtí 0/4, hutnění
  - Cena za 75 bm činí 18 750,- Kč bez DPH
6. Základové patky na světla – 100 x 100 x 130, výkop, odvoz, roura KG Ø250 – usazení do betonu
  - Cena za 6 x činí 30 000,- Kč bez DPH
7. Přírodní tribuna – navážení materiálu – hlína, rozhrnutí, úprava 35 m x 10 m x 2 m..
  - Cena za 1x činí 40 000,- Kč bez DPH
8. Základové patky – basketbalové koše – 100 x 100 x 100, výkop, odvoz, zalití betonem
  - Cena za 2x činí 9 000,- Kč bez DPH
9. Oblázky kolem hřiště vč. úpravy, 75 m<sup>2</sup>, hl. 30 cm, 40 t
  - Cena činí 24 000,- Kč bez DPH

---

**Cena celkem bez DPH: 1 063 250,-- Kč****Cena celkem s DPH: 1 286 532,50 Kč**

---

**OPRAVY A POKLÁDKA ŽIVIČNÝCH POVRCHŮ, ZÁMKOVÉ DLAŽBY  
ZEMNÍ PRÁCE**

## CENOVÁ NABÍDKA dopravní hřiště Marečkova louka

1. Dopravní hřiště – odkopání, odvoz, konstrukce, štěrk 0/63 – 25 cm, OKS – 4 cm, ABJ 4 cm
  - Cena za 300 m<sup>2</sup> činí 300 000,- Kč bez DPH
2. Nový parkový obrubník do betonu
  - Cena za 300 bm činí 114 000,- Kč bez DPH
3. Terénní úpravy za obrubníkem – úprava ornice vč. převozu
  - Cena za 500 m<sup>2</sup> činí 25 000,- Kč bez DPH
4. Zásyp – studna – zásyp, štěrk 8/16, přebetonování, překlenutí překlady.
  - Cena za 1x činí 8 000,- Kč bez DPH
  - Cena za bm činí , - Kč bez DPH

---

**Cena celkem bez DPH: 447 000,- Kč**

**Cena celkem s DPH: 540 870,-- Kč**

---

## OPRAVY A POKLÁDKA ŽIVIČNÝCH POVRCHŮ, ZÁMKOVÉ DLAŽBY ZEMNÍ PRÁCE

### CENOVÁ NABÍDKA – chodníky – Marečkova louka

1. Chodníky kolem budovy – komplet vč. konstrukce, štěrk 16/32, 0/32, drť 2/4, dlažba 50x50x5
  - Cena za 275 m<sup>2</sup> činí 275 000,- Kč bez DPH
2. Nový parkový obrubník do betonu
  - Cena za 120 bm činí 45 600,- Kč bez DPH
3. Chodník – podél silnice – odkopání, odvoz, konstrukce, štěrk 16/32, beton KSC tl. 7 cm, drť 2/4, položení stávající dlažby
  - Cena za 66 m<sup>2</sup> činí 42 900,- Kč bez DPH
4. Odvodňovací žlab – usazení do betonu, napojení do kanalizace
  - Cena za 8bm činí 12 800 bez DPH
5. Drenážní trubka podél chodníku – Ø 125, položení, zásyp štěrk 16/32, napojení do kanalizace
  - Cena za 17 bm činí 2 550,- Kč bez DPH
6. Odvodňovací šachta střecha – výkop, odvoz bloky 20 cm do betonu, zpevněné roxory, vč. roštu
  - Cena za 1x činí 18 000,- Kč bez DPH
7. Usazení poklopu vodoměrná šachta – do betonu
  - Cena za 1x činí 950,- Kč bez DPH
8. Usazení poklopů – kontrolní šachty
  - Cena za 8x činí 2 400,- Kč bez DPH
9. Pískoviště – písek Bratčice 100 t vč. návozu tl. 30 cm, 200 m<sup>2</sup>
  - Cena činí 50 000,- Kč bez DPH
10. Hřiště na petang – písek Černovice 50 t, vč. návozu tl. 30 cm
  - Cena za 100 m<sup>2</sup> činí 25 000,- Kč bez DPH
11. Nový silniční obrubník do betonu
  - Cena za 30 bm činí 13 500,- Kč bez DPH

---

**Cena celkem bez DPH: 488 700,-- Kč**

**Cena celkem s DPH: 591 327,-- Kč**

---

**OPRAVY A POKLÁDKA ŽIVIČNÝCH POVRCHŮ, ZÁMKOVÉ DLAŽBY  
ZEMNÍ PRÁCE**

## **CENOVÁ NABÍDKA** **parkoviště Marečkova Louka**

1. Parkoviště – odkopání, odvoz, konstrukce 32/63 – 30 cm, zpevněné betonem, ZD tl. 8 cm
  - Cena za 120 m<sup>2</sup> činí 144 000,- Kč bez DPH
2. Nový silniční obrubník do betonu
  - Cena za 35 bm činí 15 750,- Kč bez DPH
3. Usazení kanal. šachty do betonu
  - Cena za 3x činí 2 850,- Kč bez DPH

---

**Cena celkem bez DPH: 162 600,-- Kč**

**Cena celkem s DPH: 196 746,-- Kč**

---

## OPRAVY A POKLÁDKA ŽIVIČNÝCH POVRCHŮ, ZÁMKOVÉ DLAŽBY ZEMNÍ PRÁCE

### CENOVÁ NABÍDKA – POLDR – Marečkova louka

1. Vyměření, vytyčení, výkop poldru, výkop základů zídky, odvoz v obci
  - Cena za 150 m<sup>3</sup> činí 52 500,- Kč bez DPH
2. Kanalizace roura KG Ø 300 výkop, zásyp, hutnění, - vtoková část
  - Cena za 10 bm činí 15 000,- Kč bez DPH
3. Betonování základových pásů 35 bm hl. 80 cm, š. 60 cm, beton B20
  - Cena činí 43 750,- Kč bez DPH
4. Výstavba kamenné zídky – 35 bm, š. 50 cm, v 100 cm, pohledové 50 m<sup>2</sup>, beton B30
  - Cena činí 167 500,- Kč bez DPH
5. Odtoková část poldru (požerák), komplet do betonu B30, vč. mříže
  - Cena činí 55 000,- Kč bez DPH
6. Kanalizace – roura KG Ø 300, výkop, zásyp, hutnění – odtoková část, 15 bm
  - Cena činí 30 000,- Kč bez DPH
7. Bezpečnostní přeliv – lomový kámen do betonu 15 m<sup>2</sup> - betonová deska tl. 20 cm
  - Cena činí 54 500,- Kč bez DPH
8. Vyústění odtoku poldru – lomový kámen do betonu
  - Cena činí 43 000,- Kč bez DPH
9. Hrubé terénní úpravy
  - Cena za 200 m<sup>2</sup> činí 10 000,- Kč bez DPH
10. Opevnění dna a břehů poldru – lomový kámen 63/150 – pohoz 5 m<sup>3</sup>
  - Cena činí 25 000,- Kč bez DPH
11. Lomový kámen netříděný 100 t
  - Cena činí 40 000,- Kč bez DPH

---

**Cena celkem bez DPH: 536 250,-- Kč**

**Cena celkem s DPH: 648 862,50 Kč**

---

**OPRAVY A POKLÁDKA ŽIVIČNÝCH POVRCHŮ, ZÁMKOVÉ DLAŽBY  
ZEMNÍ PRÁCE**

---

---

**Cena celkem bez DPH: 2.979.500,-- Kč**

**Cena celkem s DPH: 3.605.195,-- Kč**

V případě realizace žádáme o vystavení objednávky na provedení prací včetně sdělení, jak se má účtovat DPH – zda jde o ekonomickou či neekonomickou činnost obce.

Záruční lhůta: 60 měsíců

Termín plnění: březen – květen 2017

Po ukončení prací budou přeměřeny skutečně provedené m<sup>2</sup>, m.b . k vyúčtování.

V Neslovicích 5. 3. 2017

S pozdravem

*Jaroslav Kocáb*      a      *Jaroslav Mikulášek*