
**OPRAVY A POKLÁDKA ŽIVIČNÝCH POVRCHŮ, ZÁMKOVÉ DLAŽBY
ZEMNÍ PRÁCE**

Určeno pro: Obec Říčany, Ing. Jan Studený - starosta

CENOVÁ NABÍDKA

oprava stávajícího vjezdu Marečkova louka

1. Nový silniční obrubník do betonu vč. výkopu stávajících
 - Cena za 15 bm činí 8 250,- Kč bez DPH
2. Chodník – podél hl. silnice – odkopání odvoz, KSC tl. 7 cm, položení stáv. dlažby do drtě 2/4
 - Cena za 30 m² činí 19 500,- Kč bez DPH
3. Bourání, odvoz – HUP, usazení, nový rozvaděč vč. usazení (elektřina)
 - Cena cca činí 10 000 ,- Kč bez DPH
4. Oprava komunikace podél silničních obrubníků
 - Cena za 10 m² činí 8 000,- Kč bez DPH

Cena celkem bez DPH: 45 750,- Kč

OPRAVY A POKLÁDKA ŽIVIČNÝCH POVRCHŮ, ZÁMKOVÉ DLAŽBY ZEMNÍ PRÁCE

CENOVÁ NABÍDKA Marečkova louka

- Osvětlení hřiště – výkop hl. 60 cm, položení chráničky zemnění, zásyp drtí 0/4, hutnění
 - Cena za 165 bm činí 41 250,- Kč bez DPH
- Odvodnění plochy – drenážní trubky Ø 125, 150, výkop, odvoz, položení zásyp štěrk 16/32
 - Cena za 100 bm činí 25 000,- Kč bez DPH
- Usazení vodoměrné šachty – výkop, odvoz, obetonování vč. DNA
 - Cena za 1x činí 10 000,- Kč bez DPH
- Položení ABJ tl. 5 cm - mostek
 - Cena za cca 30 m² činí 12 000,- Kč bez DPH
- Betonové patky – mostek – výkop, odvoz, beton B 20, 0,6 x 0,6 x 0,8
 - Cena za 4x činí 16 000,- Kč bez DPH
- Závlaha – výkop hl. 1 bm, odvoz, položení polyuretanová trubka, zásyp, hutnění
 - Cena za 100 bm činí 35 000,- Kč bez DPH
- Základové patky na světla 80x80x100, výkop, odvoz, roura KG Ø 250, usazení do betonu
 - Cena za 7x činí 31 500,- Kč bez DPH
- Zhotovení kanal. šachty – závlaha hl. 1 bm vč. nového poklopu, výkop, usazení roury Ø 50, nový poklop do betonu 2x
 - Cena činí 15 000,- Kč bez DPH
- Úprava břehu potoka – odkopání, odvoz, urovnání osetí
 - Cena za 200 m² činí 20 000,- Kč bez DPH
- Likvidace, bourání, odkopání základů odvoz stáv. ubytovny – 2/3
 - Cena činí cca 150 000,- Kč bez DPH

Cena celkem bez DPH: 355 750,- Kč

**OPRAVY A POKLÁDKA ŽIVIČNÝCH POVRCHŮ, ZÁMKOVÉ DLAŽBY
ZEMNÍ PRÁCE**

CENOVÁ NABÍDKA dopravní hřiště Marečkova louka

1. Nový parkový obrubník do betonu
 - Cena za 520 bm činí 197 600,- Kč bez DPH
2. Dopravní hřiště – odkopání, odvoz, konstrukce 0/63 – 25 cm, položení OK 4 cm, ABJ 4 cm
 - Cena za 580 m² činí 580 000,- Kč bez DPH
3. Terénní úpravy za obrubníkem – úprava ornice vč. převozu, osetí
 - Cena za 1 100 m² činí 55 000,- Kč bez DPH

Cena celkem bez DPH: 832 600,- Kč

**OPRAVY A POKLÁDKA ŽIVIČNÝCH POVRCHŮ, ZÁMKOVÉ DLAŽBY
ZEMNÍ PRÁCE**

CENOVÁ NABÍDKA parkoviště - Marečkova louka

1. Parkoviště – odkopání, odvoz, konstrukce 32/63 – 20 cm, štěrk 16/32 – 10 cm, drť 4/8 – 5 cm, ZD Lora tl. 8 cm šedá
 - Cena za 140 m² činí 168 000,- Kč bez DPH
2. Nový silniční obrubník do betonu
 - Cena za 85 bm činí 38 250,- Kč bez DPH
3. Vjezd parkoviště – odkopání, odvoz, konstrukce 32/63 – 30 cm, zpevněné betonem, položení OK – 5 cm, ABJ 5 cm
 - Cena za 190 m² činí 228 000,- Kč bez DPH
4. Drenážní trubka Ø 125 pod parkoviště, výkop, zásyp, zhutnění
 - Cena za 45 bm činí 11 250,- Kč bez DPH

Cena celkem bez DPH: 445 500,- Kč

**OPRAVY A POKLÁDKA ŽIVIČNÝCH POVRCHŮ, ZÁMKOVÉ DLAŽBY
ZEMNÍ PRÁCE**

Cena celkem bez DPH: 1.679.600,-- Kč

Cena celkem s DPH: 2.032.316,-- Kč

V případě realizace žádáme o vystavení objednávky na provedení prací včetně sdělení, jak se má účtovat DPH – zda jde o ekonomickou či neekonomickou činnost obce.

Termín plnění: 15.9. – 15.11.2017

Záruční lhůta: 60 měsíců

Po ukončení prací budou přeměřeny skutečně opravené m², m.b . k vyúčtování.

V Neslovicích 22. 7. 2017

S pozdravem

Jaroslav Kocáb
Jaroslav Mikulášek